

# Demant

# PRO | VENTILATION

PRO | VENTILATION har i totalentreprise indeholdende: Ventilation, CTS, VVS og EL etableret ventilation i produktionsbygning for Demant.

Der er opført to anlæg på hver 16.000 m<sup>3</sup>/h. Renrums ventilationsanlæggene betjener produktionsfaciliteter.

Der er desuden opført Trykluftcentral/transformerrum med luftskifte på 30.000 m<sup>3</sup>/h. Kompressorerne leverer trykluft til produktionsmaskineri.

Da projektet skulle foregå i nedlukningsperioder, er det udført under en meget stram tidsplan, med en del arbejde udført uden for normal arbejdstid. Hvert anlæg er skiftet i en nedlukningsperiode på 5 dage.

På de 5 dage er alt lige fra nedtagning, montering og indregulering udført.



**ENTREPRISEN**  
Totalentreprise

**M<sup>3</sup>/h**  
32.000

**M<sup>2</sup>**  
1000

**ARKITEKT**  
Ikke aktuelt

**INGENIØRER**  
SWECO

*Da projektet både stillede store krav i forhold til kvalitet og tidsforbrug, har det krævet et særligt godt samarbejde mellem entreprenører, rådgivere og kunde. Der er grundet den begrænsede periode under nedlukning arbejdet i både aften og weekend. Dette har været med til at sikre at Demant fortsat kan producere høreapparater i verdensklasse.*

**REFERENCEBLAD**