

# Stenløse Privatskole

# PRO | VENTILATION

PRO | VENTILATION har for Hoffmann udført ventilationsentreprisen på Stenløse privatskole.

Der indblæses over nedhængt loft hvor hvert rum styres via VAV spjæld. Udsugningen foretages via armaturer integreret i loft og styres er ligeledes forsynet med VAV spjæld. Styringen foretages via kombineret CO<sup>2</sup>- og temperaturfølere i hvert rum.

Hvert rum er styret individuelt, der opnås derved en energibesparelse idet ventilationen skrues ned på minimums luftskifte i de rum som ikke benyttes.



**ENTREPRISEN**  
Fagentreprise

**HOVEDENTREPRENØR**  
Hoffmann A/S

**M<sup>3</sup>/h**  
8.500

**M<sup>2</sup>**  
600

**ARKITEKT**  
Idellevggaard

**INGENIØRER**  
ING Group Aps

**BYGHERRE**  
Stenløse Privatskole

Arbejdet er foretaget under en stram tidsplan, idet projektet skulle udføres i en skoleferie. Tidsplan blev holdt, til stor gavn for både entreprenører og bygherre.

**REFERENCEBLAD**